
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 115153E
ADRES INWESTYCJI : gm. Nowy Kawęczyn, działki nr ewid. 161, 101 i 150, obręb: Dzwonkowie, oraz działka nr ewid. 1358/3 obręb: Doleck
INWESTOR : Gmina Nowy Kawęczyn
ADRES INWESTORA : Nowy Kawęczyn 32; 96-115 Nowy Kawęczyn
SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : Renata Stypińska
BRANŻA : Inżynieria Drogowa

DATA OPRACOWANIA : styczeń 2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km		
		1.235	km	1.235	
				RAZEM	1.235
2		NAWIERZCHNIA			
2 d.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
		4743	m ²	4743.000	
				RAZEM	4743.000
3 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		4743	m ²	4743.000	
				RAZEM	4743.000
4 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		4558	m ²	4558.000	
				RAZEM	4558.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5 d.3	KNNR 6 0201-01	Uzupełnienie poboczy ziemnych gr. około 10 cm	m ²		
		1860	m ²	1860.000	
				RAZEM	1860.000
6 d.3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000